

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Ustrzyki Dolne poprzez budowę skateparku		
1	Element	Kody CPV: 45212140-9 Obiekty rekreacyjne 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni Wykonanie ciągu pieszego i płyty betonowej pod urządzenia skateparku		
1.1	KNR 231/101/1	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20 cm		
		Wyczenie ilości robót:		
		15*25+126,57	501,57	
		RAZEM:	501,57	m2 501,57
1.2	KNR 231/103/2	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt kategorii III-IV		
		Wyczenie ilości robót:		
		15*25+126,57	501,57	
		RAZEM:	501,57	m2 501,57
1.3	KNR 231/407/4	Obrzeża betonowe, 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową		
		Wyczenie ilości robót:		
		25*2+15*2+168,76	248,76	
		RAZEM:	248,76	m 248,76
1.4	KNR 231/104/1	Warstwy mrozoochronne, z mieszanki żwirowo- piaskowej grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm		
		Wyczenie ilości robót:		
		25*15+126,57	501,57	
		RAZEM:	501,57	m2 501,57
1.5	KNR 231/114/5	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm		
		Wyczenie ilości robót:		
		25*15+126,57	501,57	
		RAZEM:	501,57	m2 501,57
1.6	KNR 231/114/7	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm		
		Wyczenie ilości robót:		
		25*15+126,57	501,57	
		RAZEM:	501,57	m2 501,57
1.7	KNR 231/114/8	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń 31,5-63 mm, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości		
		Wyczenie ilości robót:		
		15*25+126,57	501,57	
		RAZEM:	501,57	m2 501,57
1.8	KNR 202/205/1 (2) analogia	Płyty fundamentowe żelbetowe, płyty, beton podawany pompą		
		Wyczenie ilości robót:		
		15*25*0,15	56,25	
		RAZEM:	56,25	m3 56,25
1.9	NNRNKB 231/511/3 (2)	Chodniki z betonowej kostki brukowej szarej, kostka grubości 6 cm, ubijanie mechaniczne		
2	Element	Dostawa i montaż elementów skateparku		
2.1	Kalkulacja własna	Bank ramp		kpl 1,00
2.2	Kalkulacja własna	Kody CPV: 45212140-9 Obiekty rekreacyjne Funbox z grindboxem 3/1		szt 1,00
2.3	Kalkulacja własna	Kody CPV: 45212160-5 Roboty budowlane w zakresie kasyn Quarter pipe		szt 1,00
2.4	Kalkulacja własna	Poręcz prosta		szt 1,00
2.5	Kalkulacja własna	Ławka		szt 1,00
2.6	Kalkulacja własna	Grinbox 9 + grindbox 1		szt 1,00
2.7	Kalkulacja własna	Montaż urządzeń		kpl 1,00
2.8	Kalkulacja własna	Transport		kpl 1,00