

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Ustrzyki Dolne poprzez budowę skateparku</b>		
1	Element	<b>Wykonanie ciągu pieszego i płyty betonowej pod urządzeniami skateparku</b>		
1.1	KNR 231/101/1	Wykonanie koryta gł. 42 cm mechanicznie, pod wykonanie ciągu pieszego i placu przy parku pod dębami z częściowym odwozem urobku na odl. do 1km	m2	626,57
1.2	KNR 231/103/2	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt kategorii III-IV	m2	626,57
1.3	KNR 231/407/4	Obrzeża betonowe, 30x8' cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową na ławie beton. z oporem	m	262,75
1.4	KNR 231/104/1	Warstwy mrozoochronne, z mieszanki żwirowo- piaskowej grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm	m2	626,57
1.5	KNR 231/114/7	Podbudowy z kruszyw, tłuścioń 31,5-63 mm grubość warstwy po zagęszczeniu 8' cm	m2	626,57
1.6	KNR 231/114/8	Podbudowy z kruszyw, tłuścioń 31,5-63 mm, dodatek za każdy dalszy 1' cm grubości	m2	626,57
1.7	KNR 231/311/1	Nawierzchnie - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego, grubości 4' cm AC 16 W	m2	626,57
1.8	KNR 231/311/5	Nawierzchnie - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego, grubości 3' cm	m2	626,57
2	Element	<b>Dostawa i montaż elementów skateparku</b>		
2.1	Kalkulacja własna	Bank ramp	kpl	1,00
2.2	Kalkulacja własna	Funbox z grindboxem 3/1 + poręcz 2/3 + funbox (podest 122cm)	szt	1,00
2.3	Kalkulacja własna	Quarter pipe	szt	1,00
2.4	Kalkulacja własna	Poręcz prosta	szt	1,00
2.5	Kalkulacja własna	Ławka	szt	1,00
2.6	Kalkulacja własna	Grinbox 9 + grindbox 1	szt	1,00
2.7	Kalkulacja własna	Montaż urządzeń	kpl	1,00
2.8	Kalkulacja własna	Transport	kpl	1,00